Coway (Thailand) Company Limited
1818 Rasa Two Building, 14th Floor, Phetchaburi Road, Makkasan Subdistrict
Ratchathewi District, Bangkok 10400
Customer Care: 1421 Line ID: @coway-connect

ตารางอุปกรณ์มาตรฐานในการติดตั้งและราคาค่าบริการส่วนเกิน									ค่าใช้จ่ายส่วนเกิน		
No.	รายการอุปกรณ์		หน่วย	อุปกรณ์มาตรฐาน		อุปกรณ์ส่วนเกิน		ใช้ติดตั้งจริง	ส่วนเกินมาตรฐาน	ราคารวม
				ความยาว/ชิ้น	ค่าอุปกรณ์+ค่าแรง	ความยาว/ชิ้น	ค่าอุปกรณ์+ค่าแรง			
1	ท่อน้ำยาแอร์ ขนาด 9,000 และ 12,000 บีทียู ขนาด 18,000 บีทียู (กรณีใช้เพิ่ม ราคา/เมตร)		เมตร	4	ฟรี	1	450 500			
2	สายไฟVAF เบอร์ 2.5 sq.mm แอร์ขนาด 9,000 - 18,000 บีทียู (กรณีใช้เพิ่ม ราคา/เมตร)		เมตร	10	ฟรี	1	40			
3	สายดินเบอร์ 1.5 sq.mm (กรณีใช้เพิ่ม ราคา/เมตร)		เมตร	4	ฟรี	1	20			
4	ขายางตั้งคอมเพรสเซอร์ 3 นิ้ว		ชุด	1	ฟรี	1	200			
5	เบรกเกอร์ 15A ยี่ห้อช้างหรือPanasonic + กล่อง ไม่รวมลูกเซอร์กิต เบรกเกอร์ 20A ยี่ห้อช้างหรือPanasonic + กล่อง ไม่รวมลูกเซอร์กิต		ชุด	1	ฟรี	-	-			
6	ท่อน้ำทิ้ง PVC (กรณีใช้เพิ่ม ราคา/เมตร)		เมตร	5	ฟรี	1	40			
7	ค่ารางครอบท่อ ไซส์ 75 (กรณีใช้เพิ่ม ราคา/เมตร)		เมตร	4	ฟรี	1	300			
8	กะโหลกรางครอบท่อ 1 ชิ้น และ ข้องอมุมรางหรืองอโค้งแบนราง อย่างใดอย่างหนึ่ง 1 ชิ้น		ชุด	1	ฟรี	-	-			
9	กะโหลกรางครอบท่อ		ตัว	-	-	1	80			
10	ค่าข้อต่องอมุมรางครอบท่อ 90 องศา		ตัว	-	-	1	100			
11	ค่าข้องอโค้งแบนรางครอบท่อ		ตัว	-	-	1	100			
12	ค่าข้อต่อข้ามคานรางครอบท่อ		ตัว	-	-	1	200			
13	ค่าข้อต่อรางครอบท่อ		ตัว	-	-	1	100			
14	ค่าข้อต่อยึดรางครอบท่อ(ตัวหนอน)		ตัว	-	-	1	200			
15	ค่าข้อต่อเกือกม้ารางครอบท่อ		ตัว	-	-	1	100			
16	ขาแขวนคอมเพรสเซอร์ ขนาดแอร์ 9,000 และ 12,000 บีทียู ขนาดแอร์ 18,000 บีทียู		ชุด	-	-	1	500 550			
17	ขากระเช้า (กรณีติดตั้งคอนโด) ขนาดแอร์ 9,000 และ 12,000 บีทียู ขนาดแอร์ 18,000 บีทียู		ชุด	-	-	1	850 1,000			
18	กริลปรับทิศทางลม ขนาดแอร์ 9,000 และ 12,000 บีทียู ขนาดแอร์ 18,000 บีทียู		ตัว	-	-	1	800 1,000			
19	ลูกเซอร์กิตเบรกเกอร์ 32A		ตัว	-	-	1	300			
20	แท่งกราวด์(ROD) ขนาด 30 ซม.		จุด	-	-	1	200			
21	น้ำยาแอร์ R32		ปอนด์	-	-	1	30			
22	ค่าบริการรื้อถอนแอร์เก่า (กรณีคืนแอร์เก่า รื้อถอนฟรี)		เครื่อง	-	-	1	800			
23	สายไฟ VCT 4 x 1.5 sq.mm		เมตร	-	-	1	50			
24	สายไฟVAF เบอร์ 4 sq.mm แอร์ขนาด 18,000 บีทียู (กรณีต้องเดินสายยาวมากกว่า 25 m.)		เมตร	-	-	1	50			
							รวมค่าส่วนเกินทั้งหมด			

*ลูกค้ารับทราบค่าใช้จ่ายทั้งหมดของอุปกรณ์ส่วนเกินมาตรฐานและค่าใช้จ่ายส่วนเกิน และยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดเต็มจำนวนตามรายละเอียดข้างต้น

ในกรณีที่ลูกค้าต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินจากอุปกรณ์มาตรฐาน ลูกค้าจะต้องขอใบเสร็จรับเงินจากช่างทุกครั้ง

ช่างผู้แจ้งรายละเอียด

/ /

ลูกค้าลงนามรับทราบ

/ /

Version Mar26